

Pro Part project lijm systeem Overzicht lijmadvies



ProPart International b.v.

Molenakker 3
5953 TW Reuver
The Netherlands

T +31 (0)77 476 2204

F +31 (0)77 476 2424

W www.propart-international.com

@ info@propart-international.com

soort plaat	soort lijm	voorbehandeling plaat				Max diagonaal te verlijmen
		Power Cleaner	Primer Metall	Primer MSP	primer Special	
	Klebe Dicht	Power Cleaner	Primer Metall	Primer MSP	primer Special	
	KD 385	PC 202	PM 509	PMS 507		
Abet MEG	x		x			2,3m
Alucobond	x	x	x			volle plaat
Arpa BG	x		x			2,3m
Eter-Color	x				x	volle plaat
Eternit Textura	x			x		volle plaat
Eternit Natura	x			x		volle plaat
Eternit Pictura	x			x		volle plaat
Eternit Operal (multiboard)	x			x		volle plaat
Cembrit Urban Nature	x			x		volle plaat
Ki-Kern	x	x				2,3m
Max exterieur	x	x				2,3m
Ornimat /SVK	x			x		volle plaat
Plastica Massief	x	x				2,3m
Resoplan	x		x			2,3m
Reynobond	x	x	x			volle plaat
Rockpanel	x			x		volle plaat
Trespa Meteon	x		x			2,3m
Natuursteen	x			x		2m
Vivix	x	?	?	?	?	Advies opvragen

Houten regelwerk: Voorbehandelen met Primer Black / Primer mag prefab aangebracht worden tot 20 dagen.

Alu regelwerk: Voorbehandelen met Primer Metall